




BẢNG KÊ THIẾT BỊ HỆ THỐNG HY-BRID 3 PHA 15KW-18.7KWP-22.4KWH

STT	TÊN THIẾT BỊ CHÍNH	ĐVT	SL	Hãng
1	Hy-brid Inverter Solar 3P, 15kW: Model: GW15K-ET	Bộ	1	Goodwe
2	Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời: Model: CHSM72M-HC-550	Tấm	34	Astronergy
HỆ THỐNG BATTERY LƯU TRỮ				
1	Pin lưu trữ: Goodwe Lynx F G2 Model: LX F3.2-20: 64V 3.2kWh	Bộ	7	Goodwe
2	BMS Model: PCU	Bộ	1	Goodwe
TỦ ĐIỆN				
1	Tủ điện DC/AC Combiner Box: TD-HB-10K3P-2S2M	Tủ	1	DAT
THIẾT BỊ NGOẠI VI				
1	Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ)	Mét	40	
2	Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen)	Mét	40	
3	Dây cáp động lực 3x6 mm² + 1x4 mm² / (cáp 04 lõi, cáp CXV)	Mét	10	
4	Dây cáp động lực PE 4.0 mm² (Màu Te / Vàng - Xanh)	Mét	30	
5	Cáp DC cho battery 10 mm² / (cáp đơn, màu đỏ)	Mét	3	
6	Cáp DC cho battery 10 mm² / (cáp đơn, màu đen)	Mét	3	
7	Đầu Jack nối dây MC4_ Solar DC (Jack đực + cái)	Cái	8	
8	Cọc nối đất, mạ đồng, Ø16, dài 2.4m	Cây	1	
9	Kẹp cọc tiếp địa Φ16	Cái	1	
10	Máng cáp nhựa: 40x60mm , dài 1.7m	Cái	2	
11	Co vuông ống điện Ø25	Cái	10	
12	Nối thẳng ống điện Ø25	Cái	10	
13	Kẹp ống điện nhựa Ø25	Cái	24	
14	Ống điện nhựa trắng Ø25	Cái	12	
15	PG nhựa _ Ø25	Cái	10	
16	Đầu cosse sắt 6-6	Cái	50	
17	Ốc Inox M5x15+lông đên+ đai ốc	Bộ	50	
18	Tắc kê nhựa	Bịch	2	
19	Vít bắt tắc kê	Bịch	2	
20	Dây gút nhựa 400mm	Bịch	1	
RAIL NHÔM VÀ CÁC THIẾT BỊ KÈM THEO				

1	RA-SSC-2300: Select Rail 2.3m 	Cây	36	
2	SK-SSC Rail Outer Joiner 	Bộ	32	
3	PC-ICS30-NS1 Standard Inner Clamp 30mm 	Bộ	64	
4	PC-ECS30-NS1 Standard End Clamp 30mm 	Bộ	8	
5	Lá tiếp địa AC-EPL01 	Bộ	40	
6	Kẹp tiếp địa AC-ELG01-NS1 	Bộ	4	
7	TRB-F01-NS1 Tin Interface Bracket L Feet (self-tapping screw) 	Bộ	70	
8	TRH-A01 1# Adjustable Hook 	Bộ		

9	(self-tapping screw) 	Bộ	
CÁC CHI PHÍ KHÁC			
1	Công khảo sát		
2	Công thiết kế		
3	Công giám sát		
4	Công thi công phần điện & Thi công giàn khung		
5	Công vận chuyển		
Ghi chú: Các vật tư ngoại vi sẽ thay đổi tùy thuộc vào dự án thực tế			